

MARINI M150 E250



- [View the full image](#)



- [View the full image](#)



- [View the full image](#)



- [View the full image](#)

MARINI M150 E250

Published on Marconi & Figli (<http://www.marconimacchine.com/Drupal/drupal-7.16>)



- [View the full image](#)



- [View the full image](#)

MARINI M150 E250

Published on Marconi & Figli (<http://www.marconimacchine.com/Drupal/drupal-7.16>)



- [View the full image](#)



**SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET**

Prodotto / Product	Impianto per asfalto / Asphalt plant
Marca / Brand	MARINI
Modello / Model	M150 E250
Prezzo / Price	Su richiesta telefonica (347 3240480)- By phone request (+39 347 3240480)



Impianto per asfalto usato MARINI M150 E250 con produzione oraria di 150 T/H. L'impianto ha lavorato soltanto 250 ore. E' composto da:

- N. 10 predosatori tipo Francia con relative sovra sponde trasportabili, della capacità di mc 11. Motorizzati sit-Simens, completi dei quadri comando;
- N. 1 essiccatore con diametro del tamburo 2,5 metri completo di basamento
- N. 2 nastri collettore per 10 predosatori;
- N. 5 cisterne bitume da 600 q.li cad. trasportabili su slittoni;
- riscaldamento ad olio motorizzate;
- N. 1 caldaia a olio termico da 400.00 Kcal.;
- N. 1 impianto di cicloni tipo 10 C 90 BC 682;
- N. 1 sistema fimi recuperati a filler d'apporto completo di coclee tramoggia riempimento sacchetti, elevatore riempimento silos da mc 13,



coclea per elevatore, valvola stellare ed elevatore del filler;

- N. 1 gruppo selezionatore dosatore mescolatore M-150 23F 187 M150;
- N. 2 silos di stoccaggio materiali finiti da mc 130 completo di benne, binari, argani e tramogge;
- N. 2 skipper completi di argani e benne;
- N. 1 forno essiccatore con diametro interno di mt. 2,5, completo del relativo riduttore e basamento;
- N. 1 impianto di vagliatura completo delle relative scale e passerelle..

Tutti i vari elementi per rendere l'impianto completo ad eccezione del quadro sinottico.

L'impianto attualmente si trova smontato presso il nostro deposito in Pisa.

Used asphalt plant MARINI M150 E250 with hour production of 150 T / H. The plant has only worked 250 hours. This system is composed of:

- N.10 pre-batchers type France with over its banks transportable, with a capacity of 11 cubic meters. Motorized sit-Simens, complete with the control panels;
- N. 1 dryer drum with a diameter of 2.5 meters. complete with base
- N. 2 tapes collector for 10 pre-batchers;
- N. 5 bitumen tanks from 600 q.li each transportable plungers;
- Heating oil motorized;
- N. 1 boiler thermal oil from 400.00 Kcal.;
- N. 1 hydraulic cyclone type 10 C 90 682 BC;
- N. 1 flue system recovered in full auger filler filler hopper fill bags, filling silo elevator mc 13, auger truck, rotary valve and lift the filler;
- N. 1 group selector dispenser mixer M-23F 150 187 M150;
- N. 2 storage silos finished materials from mc 130 complete with buckets, tracks, winches and hoppers;
- N. 2 winches complete with skipper and buckets;
- N. 1 drying oven with an inner diameter of mt. 2.5, complete with the relative reduction unit and base;
- N. 1 screening plant including the related stairs and walkways.

All the various elements to make the entire system except the synoptic. The plant is currently dismantled in our company in Pisa

Condividi su: [Facebook](#) [Google Plus](#) [LinkedIn](#) [Twitter](#)